

Rīgā, 23.12.2016.

**Skaidrojums Nr.1**  
**par atklātā konkursa „Kravas transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas**  
**pārbūve” (id. nr. CSDD 2016/67) nolikumu**

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma komisija ir izskatījusi pretendenta jautājumus par atklātā konkursa „Kravas transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas pārbūve” (id. nr. CSDD 2016/67) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un paskaidro:

**1.jautājums**

Lokālajā tāmē Nr: 5 redzam pozīciju 1 "Ailu aizmūrēšana no vieglbetona blokiem sienai S-2". Bet apskatot tehniskā projekta lapu AR-12 sienu tipu S-2 redzam, ka tā nav mūra siena. Lūdzu veikt labojumus.

Atbilde:

Pozīcija Nr. 5 tiek dzēsta no apjomiem. Ailu aizpildīšanai izmantot sienu tipu S-2. Izniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu sadaļā Nr.5 “Sienu izbūve”.

**2.jautājums**

Lokālajā tāmē Nr: 5 pozīcijās 6 un 7 redzam pie materiāliem UW profils 150, CW profils 150. Šādu profilu nav, lūdzu veikt labojumus darba nosaukumos.

Atbilde:

Pretendents ir tiesīgs piemērot sev pieejamos rūpnieciski ražotos profilus, iegūstot nepieciešamo kopīgo biezumu. Izniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu sadaļā Nr. “Sienu izbūve”

**3.jautājums**

Tehniskā projektu lapā AR-11 norādīts akmens masas grīdas flīzes, bet lokālajā tāmē Nr: 6 pozīcijā 9 norādīts keramiskās grīdas flīzes. Kādas grīdas flīzes izvēlēties?

Atbilde:

Lūdzam piedāvājumā paredzēt akmens masas grīdas flīzes. Izniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu sadaļā Nr.6 “Grīdu izbūve”.

**4.jautājums**

Ja paredzētas akmens masas grīdas flīzes, tad tehniskā projekta lapā AR-11 redzam, ka akmens masas flīzes paredzētas 2.8mm biezumā. Lūdzu norādiet ražotāju šāda biezuma flīzēm.

Atbilde:

Lūdzam paredzēt akmens masas flīzes ar biezumu 8 mm (projektā konstatēta drukas kļūda). Izniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu sadaļā Nr. 6 "Grīdu izbūve".

### **5.jautājums**

Lokālajā tāmē Nr. 5 "Sienu izbūve" pozīcijā Nr. 10 - "stikla sienas b=50mm, h=1.2m uzstādīšana - kases nodaloša siena S4"projekta lapā AR-12 nav paredzēta. Ir tikai keramzītbetona siena b=150mm, h=1.2m. *Lūdzam sniegt paskaidrojumu!*

Atbilde:

Šī stikla siena nav jāiekļauj piedāvājumā, pozīcija Nr. 10 tiek dzēsta no apjomiem. Izniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu sadaļā Nr. 5 "Sienu izbūve". Šī siena tiks iekļauta nākamajā iepirkumā par telpu aprīkojuma iegādi.

### **6.jautājums**

Cik saprotams, grīdām tiek nojaukts seguma pamatojums. Kopējā nojaucamā pamatne sastāda pēc 1.stāva plāna 170,2 kv.m. Tādā gadījumā grīdas seguma pamatojuma biezums ir 33 cm, jo lokālajā tāmē Nr. 2 pozīcijā Nr. 3 nojaucams ir 56 kubikmetri. *Lūdzam sniegt paskaidrojumu par pamatni!*

Atbilde:

Paredzamais demontējamās grīdas pamatnes biezums – 200mm, tas tiks precizēts pēc faktiskās situācijas uzsākot būvdarbus. Piedāvājumā lūdzam iekļaut demontējamo apjomu 34,2, kub.m. izniedzam koriģētu būvdarbu apjomu sarakstu sadaļa Nr.2 "Demontāžas darbi".

### **7.jautājums**

Lokālajā tāmē Nr. 6 "Grīdu izbūve" gan linoleja grīdu apjomi, gan flīžu grīdu apjomi neatbilst projekta AR-10 lapā telpu kvadrātūrām. Protams, iekļaujamo grīdas seguma apjomi var būt mazliet lielāki, ņemot vērā seguma ieklāšanu durvju aiņu vietās, bet ne tādos daudzumos kā uzrādīts tāmē Nr. 6 (t.i. "Tāme Nr. 6": flīžu grīda - 151,2, linoleja grīda - 36.2, "Projekta AR-10" attiecīgi 138.5 un 31.7);

Atbilde:

Apjomi darbu apjomu sarakstā ir precizēti, izniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu sadaļā Nr. 6 "Grīdu izbūve". Flīžu grīdas izbūvi jāveic arī zem paaugstinājuma telpā 14.1.

### **8.jautājums**

Lokālajā tāmē Nr. 2 paredzētais ķieģeļu starpsienu nojaukšanas apjoms ir 22 kubikmetri. Pieņemot, ka ķieģeļu sienu garums (pēc AR-2) ir 29 m, augstums - 3m un b=0.15 m, faktiski nojaucamam apjomam vajadzētu būt 13 kubikmetri.

Atbilde:

Pozīcijas Nr.2 apjoms precizēts, izniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu sadaļā Nr. 2 "Demontāžas darbi".

## **9.jautājums**

Ņemot vērā iepriekšminēto, kopējais būvgrūžu apjoms varētu būt krietni zem 100 kubikmetru.

Atbilde:

Kopējais būvgrūžu apjoms ir precizēts, izsniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu sadaļā Nr.2 "Demontāžas darbi".