

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

VISPĀRĪGĀ DAĻA

Biķernieku trases tribīnes atrodas Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 2 (Kad. Nr. 01001220329)

Tribīne "A" – kad. Nr. 01001220329017;

Tribīne "D" – kad. Nr. 01001220329018;

Tribīne "D+1" – kad. Nr. 01001220329019.

Visas trīs būves nodotas ekspluatācijā 1968. gadā. Apbūves laukums ir 1705,0 m². Vienkāršotā fasādes atjaunošanas projekta risinājumi neparedz to mainīt.

ESOŠĀ SITUĀCIJA

Esošās tribīnes pieder VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija". Tribīņu pirmā rinda izbūvēta uz augst. atz. +1.66 no esošā zemes līmeņa, nokļūšana pirmajā rindā paredzēta pa dz/betona kāpnēm. Nokļūšana augšējās rindās paredzēta pa L veida paneļiem un starppakāpieniem. Drošības nolūkos tribīnes aprīkotas ar metāla margām. "A" tribīnes pirmajā rindā paredzētas vietas cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Nokļūšanu pirmajā rindā nodrošina esošs invalīdu lifts. Uz doto brīdi tribīnes "A" un "D" tiek ekspluatētas.

Būves uzbūve

Būves pamati – Dzelzsbetons/betons

Būves konstrukcija – Saliekamais dzelzsbetons

Būves jumts – Tērauda loksnes

Būves Vienkāršotā fasādes atjaunošanas projekts izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un saskaņā ar spēkā esošo Būvniecības likumu un Latvijas būvnormatīviem, normatīvo aktu un īpašo noteikumu prasībām:

- LR Būvniecības likums
- MK noteikumi Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi
- MK noteikumi Nr. 529 Ēku būvnoteikumi
- LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība
- LBN 202-15 Būvprojekta saturs un noformēšana
- LBN 208-15 Publiskas būves

PLĀNOTIE DARBI

Vienkāršotās fasādes atjaunošanas laikā paredzēts uzlabot būvju izskatu un nodrošināt apmeklētāju komfortu un ērtību (ierīkot jaunas sēdvietas, kopā 3043 vietas). Būvēm netiek mainītas nesošās konstrukcijas, plānojums, kas neietilpst fasādes vienkāršotajā atjaunošanā.

Tribīnes "A" un "D" izskata uzlabošanai veicami šādi darbi:

1. Saliekamā betona kāpienus attīrīt.
2. Demontēt esošās solu rindas un to vietā uzstādīt jaunus skatītāju krēslus.
3. Tribīnei "A" pirmajā rindā paredzēt vietas cilvēkiem ar kustības traucējumiem.
4. Metāla margas un detaļas attīrīt, slīpēt, gruntēt un krāsot.
5. Esošās jumta loksnes attīrīt no sūnām un netīrumiem.

Tribīnes "D+1" izskata uzlabošanai veicami šādi darbi:

1. Saliekamā betona kāpienus un kāpnes attīrīt un bojājumu vietas atjaunot un pārklāt ar ūdeni atgrūdošiem un sala izturīgiem materiāliem.
2. Demontēt esošās solu rindas un to vietā uzstādīt jaunus skatītāju krēslus.
3. Visas metāla detaļas (margas, statņus, sijas) attīrīt, slīpēt, gruntēt un krāsot.
4. Esošās jumta loksnes attīrīt no sūnām un netīrumiem.
5. Izbūvēt jaunu metāla margu ekvivalentu esošai.

Tribīņu noformējuma dizainā izmantots modificēts Latvijas Olimpiskās vienības vizuālās identitātes elementa "pīne" motīvs.

Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" neiebilst, ka tiek izmantota LOK preču zīme – pīne, Biķernieku kompleksās sporta bāzes skatītāju tribīņu noformējumā.

DARBU ORGANIZĀCIJA

Demontāžas un montāžas darbi veicami tikai būves apbūves robežās līdz ar to netiek skarti trešo personu nekustamie īpašumi. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem. Nepieciešama būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem.

Arnis Kleinbergs
Sertifikāts Nr. 10-0405
Būvprojekta vadītājs,
SIA „ARHIS Arhitekti” valdes loceklis.